



Bouwhistorische Commissie Westfries Genootschap

Project 17.3 Stolp Spanbroekerweg 23 Spanbroek

Beschrijving

Deze boerderij heeft rood metselwerk met een lagenmaat van 6 cm en een koppenmaat van 11 cm, voorzien van een snijvoeg aan zij- en achtergevel terwijl de voorgevel platvol is gevoegd.



Voorgevel

De gevels zijn rond 1900 rondom nieuw opgetrokken. De schoorsteen is vernieuwd en lijkt ook van deze datering. De kozijnen in de voorgevel zijn nog recenter en breder uitgevoerd dan de oorspronkelijke kozijnen waardoor de verhouding in de gevel is verstoord.



Situatie

Het dak is met riet gedekt met een onderrand van verglaasde blauwe pannen. Boven de linker zijgevel is een kleine dakspiegel gedekt met rode oudhollandse pannen. De gehele kap is inclusief sparren in het verleden al eens vernieuwd.



Aanzicht kap met vierkant met extra schoren



Platte aanbouw aan linker zij- en achtergevel

Bij de laatste verbouwing is een deel van het dak aan zowel de linker zijgevel als de achtergevel plat uitgevoerd waardoor het schuine dak gedeelte, de hilde boven de veestal, is verdwenen. Tevens is een dakopbouw aan de achtergevel gemaakt.

Het karakter van de stolp is door de verschillende ingrepen flink aangetast en niet meer oorspronkelijk.



Aansluiting met ketting

Het vierkant is samengesteld uit oude eiken balken en recentere grenen balken. De eiken onderdelen zijn waarschijnlijk van voor 1600. Waarschijnlijk zijn ze afkomstig van een ouder vierkant en hergebruikt. Het vierkant is aan de voorzijde overhangend gemaakt met balkstukken die aan de bovendekbalken zijn bevestigd. Het vierkant is op een aantal plaatsen ondersteund door extra palen en schoren en versterkt met recentere houten delen ook bij een bovendekbalk.

De achterste vierkantpalen zijn met zware kettingen aan de bovendekbalken verbonden. Het lijkt er op dat hier sprake is van, in het verleden, ernstige stormschade die op deze ongebruikelijke wijze is hersteld. Het vierkant is hierdoor niet meer origineel en constructief minder stabiel door de ongebruikelijke aanpassingen.

De indeling van de stolp is niet meer oorspronkelijk vanwege verschillende verbouwingen ten behoeve van woon- en slaapvertrekken.

De stolp is onderzocht en opgemeten door Dieuwertje Duijn van de Archeologische Dienst West-Friesland. Er is een bodemonderzoek verricht naar verdere sporen uit het verleden. De plaats van de stolp, gesitueerd dicht bij de oude Nederlands Hervormde kerk, en de hoogte van het terrein duiden erop dat het hier waarschijnlijk een oude bewoningsplek betreft.



Achtergevel en rechter zijgevel



Oude stal

De boerderij is in 2016 gesloopt om plaats te maken voor een modernere uitvoering van een stolp.

Wanneer van het onderzoek door de archeologische Dienst een rapport is opgemaakt, zal deze informatie in dit bestand opgenomen worden.